COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE STRADALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI COLLEPASSO.

Manutenzione straordinaria di via G. Rossini

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 7

COMPUTO METRICO

COMMITTENTE: *AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEPASSO*

PROGETTISTA

U.T. Comune di Collepasso

Settembre 2025

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
C001.S001	**Marciapiedi - Demolizioni, scavi, trasporti, smaltimenti**							
6 01.E02.077.001	Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo alleggerito							
	Lato ovest		125,000	4,850	0,051	30,92		
	Sommano m³					30,92	177,71	5.494,79
7 01.E01.005.009	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione meccanica							
	Scavo per realizzazione oiuola	12,000	1,000	1,003	0,999	12,02		
	Sommano m³					12,02	41,47	498,47
8 01.E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15							
	(Vedi voce numero 6 (m³ 30,92))	30,920				30,92		
	(Vedi voce numero 7 (m³ 12,02))	12,020				12,02		
	Sommano m³					42,94	19,00	815,86
9 01.E01.067.001	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento							
	Massetti *(Al=0,05*25)*		125,000	4,850	1,250	757,81		
	Sommano q					757,81	3,09	2.341,63
10 01.E01.067.047	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03							
	Terreno *(Vedi voce numero 6 (m³ 30,92))*	30,920			18,000	556,56		
	(Vedi voce numero 7 (m³ 12,02))	12,020			18,000	216,36		
	Sommano q					772,92	2,22	1.715,88
C001.S002	**Marciapiedi - Opere a verde**							
17 16.OV06.025.003	Estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale. Prezzi utilizzabili per un minimo di 5 estirpazioni. Sono esclusi eventuali lavorazioni edili di ripristino degli alveoli danneggiati dalla rimozione. diametro del colletto da cm 30 a cm 50							
	Rimozione di ceppi	13,000				13,00		
	Sommano cad					13,00	118,66	1.542,58
18 16.OV06.019.003	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini esemplari di altezza da 4 a 6 m							
	A RIPORTARE							12.409,21

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							12.409,21
	Abbattimento di palme	13,000				13,00		
	Sommano cad					13,00	201,99	2.625,87
19 01.E01.067.011	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno							
	*(La=0,25*0,25*3,14) (Al=6*2,6)*	13,000		0,196	15,600	39,75		
	Sommano q					39,75	15,00	596,25
20 16.OV02.001.001	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaefolia, Koelreuteria paniculata, Ligustrum spp, Melia azedarach, Nerium oleander, Phytolacca dioica, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra 'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. circonferenza fusto cm 14-16							
	Fornitira di essenze arboree	13,000				13,00		
	Sommano cad					13,00	268,61	3.491,93
C001.S003	**Marciapiedi - Ripristini**							
15 03.INF01.151.001	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura spessore finito di 10 cm							
	Lato ovest		128,000	4,839		619,39		
	Sommano m²					619,39	12,54	7.767,15
16 01.E08.027.001	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a 30 mm, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 20 x 20 cm, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 5							
	(Vedi voce numero 15 (m² 619,39))	619,390				619,39		
	Sommano m²					619,39	24,57	15.218,41
21 NP_01_Cordoli	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni standard 100x20xh30 cm, per delimitazione marciapiedi, compresi: scavo e preparazione del piano di posa formazione del letto di posa in malta cementizia o sabbia stabilizzata allineamento, livellamento e sigillatura dei giunti eventuale taglio a misura oneri per manodopera, attrezzature e sicurezza smaltimento del materiale di risulta							
	Fornitura e posa in opera di nuovi cordoli lato ovest (128 ml)		1,000			1,00		
	Sommano corpo					1,00	2.476,57	2.476,57
C002.S001	**Sede stradale - Demolizioni, scavi, trasporti, smaltimenti**							
1 03.INF01.103.	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la							
	A RIPORTARE							44.585,39

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							44.585,39
001	pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Fresatura		190,000	8,000	3,000	4.560,00		
	Sommano m²					4.560,00	0,82	3.739,20
2 03.INF01.101.001	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con misurazione del volume in opera							
	Demolizione binder		190,000	8,000		1.520,00		
	Sommano m²					1.520,00	18,38	27.937,60
3 01.E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15							
	Trasporti		190,000	8,000	0,030	45,60		
			190,000	8,000	0,100	152,00		
	Sommano m³					197,60	19,00	3.754,40
4 01.E01.067.021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine							
	Cinferimento di miscele bituminose					0,00		
	Fresatura *(Al=0,03*18)*		190,000	8,000	0,540	820,80		
	Binder *(Al=0,1*16)*		190,000	8,000	1,600	2.432,00		
	Sommano q					3.252,80	3,83	12.458,22
5 01.E01.063.001	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	470,00	470,00
C002.S002	**Sede stradale - Ripristino sede viaria**							
11 03.INF01.039.001	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compresso fino a 5 cm							
	Strato di binder		190,000	8,000		1.520,00		
	Sommano m²					1.520,00	16,12	24.502,40
12 03.INF01.039.003	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los							
	A RIPORTARE							117.447,21

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							117.447,21
	Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione per ogni cm in più di spessore							
	Maggiore spessore di binder		190,000	8,000	1,981	3.011,12		
	Sommano m²					3.011,12	3,16	9.515,14
13 03.INF01.023. 001	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3), in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq							
	Mano di attacco		188,000	7,590		1.426,92		
	Sommano m²					1.426,92	1,55	2.211,73
14 03.INF01.051. 001	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 spessore compresso fino a 3 cm							
	Strato di usura		190,000	8,000		1.520,00		
	Sommano m²					1.520,00	12,72	19.334,40
	TOTALE							**148.508,48**